



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 727 del 23 dicembre 2024

Oggetto: Collocazione di Recinzioni Metalliche e Portoni a Completamento Ovicaprie e di Porte e Finestre per la Sala Mungitura dell'azienda Luparello. CIG B4D7F16CEF

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 2 del 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

CONSIDERATO che devono essere eseguiti i seguenti lavori:

Fornitura collocazione di recinzioni metalliche e portoni a completamento dell'ovicaprie e di porte e finestre per la sala mungitura dell'Azienda Luparello. Il servizio dovrà prevedere:

- 1) Fornitura e montaggio di 10 divisori composti da intelaiatura in ferro tubolare 50x40 zincato, colonne in ferro tubolare da 80x80 zincato con piastre di ancoraggio a terra 200x200x8, e pannelli di orso grill zincato.
- Inclusi accessori di montaggio. Misure: H 1500 x L 8000
- 2) Fornitura e montaggio di 10 divisori aventi le parti laterali fisse e un cancello ad un'anta nella parte centrale in ferro tubolare 50x40 zincato, colonne in ferro tubolare da 80x80 zincato e pannelli di orso grill con relativi accessori. I pilastri saranno murati a terra. Misure: H 1500 x L 7000
- 3) Lavori di ripristino e sostituzione di parti danneggiate di:
 - 10 cancelli pedonali
 - Condotto di scarico con rinforzi e sostituzione di orso Grill ove necessario
- 4) Fornitura e montaggio di 5 cancelli in ferro zincato composti da intelaiatura in ferro tubolare 50x40 zincato, pannelli di orso grill e cardini. Misure: H 1500 x L 3600
- 5) Fornitura e montaggio di 2 portoni in ferro zincato composti da intelaiatura in ferro tubolare 50x40 zincato, con pannelli in lamiera zincata e relativi accessori. Misure: H 3000 x L 3300
- 6) Fornitura e montaggio di 1 cancello pedonale in ferro zincato. Misure: H1500 x L1800

- 7) Fornitura e montaggio di 2 cancelli aventi due ante e una parte fissa, tutto in ferro zincato composto da intelaiatura in ferro tubolare 50x40 zincato, colonne in ferro tubolare 80x80 e pannelli di orso grill con relativi accessori. Misure: H 1500 x L 6000
- 8) Fornitura e montaggio di ringhiera (mangiatoia principale) composta da tubolare zincato in 40x40 con piastre di ancoraggio e pannelli di orso grill con relativi accessori. Misure: H 1100 x L 45000
- 9) Fornitura e montaggio di ringhiera (mangiatoia secondaria) composta da tubolare zincato in 40x40 con piastre di ancoraggio e pannelli di orso grill con relativi accessori + cancello a un'anta avente misure 1500x1100. Misure: H 1100 x L 11000
- 10) Fornitura e montaggio di due porte in ferro tubolare zincato con grate esterne e pannelli di plexiglass di chiusura interni. Misure: H 2100 x L 1200
- 11) Fornitura e montaggio di 7 pannelli fissi in ferro tubolare zincato, con grate esterne e pannelli di polycarbonato alveolare da 1 cm di chiusura interni. Misure: H 900 x L 2900
- 12) Fornitura e montaggio (sala mungitura):
- 4 porte in ferro tubolare zincato H 2300 x L 1300 (12 Mg); - 1 grata in ferro pieno zincato H 1300 x L 1300 (1,7 Mg); - 1 finestra a vasistas in ferro tubolare zincato (con plexiglass) H 1000 x L 1200 (1,2 Mg) Totale Mg 14,9.

VISTA

che la ditta OFFICINA METALLURGICA PIRROTTA srls con sede in Via Insera 18/D-E - 90146 - Palermo (Pa), Part. IVA 07061130824 è presente su portale acquisti in rete e pertanto si può indire la procedura di trattativa diretta su MEPA;

CONSIDERATO che con RDO n. 4921414 del 09/12/2024 assunto al prot. 7886/2024 è stata avviata la trattativa diretta per affidamento del servizio di collocazione di recinzioni metalliche e portoni a completamento ovcapritile e di porte e finestre per la sala mungitura dell'azienda Luparello;

CONSIDERATO che la ditta Officina Metallurgica Pirrotta srls ha presentato un'offerta economica dell'importo in Euro 40.651,20 oltre IVA assunta al ns prot 7887/2024 a cui è seguito formale stipula del contratto tramite portale MEPA assunto al prot. 8036/2024;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad impegnare le somme necessarie ad adempiere a quanto sopra;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse:

- **di impegnare** per le opere di cui sopra a favore della ditta Officina Metallurgica Pirrotta srls Partita IVA: **07061130824**, la somma complessiva di € 40.651,20 oltre IVA (€ 49.594,46) a gravare sul cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio finanziario;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/03/2025.

Il Direttore

Dott. Vincenzo Guella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
PALERMO, li
Il Ragioniere
G. Scailzo

